

PRZEKRÓJ



- WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ STUDNI KANALIZACYJNYCH WG OPISU PAB ORAZ RYS. S-K-4.1
- Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić niwelację terenu i skorygować wysokości studni.
- Przy montażu studni zastosować obsypkę piaskową ze stabilizacją cementem lub chudy beton B15.
- Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.

